

红河职业技术学院一楼学生宿舍加装不锈钢 防盗笼项目询价邀请函

_____（被邀请单位名称）：

特邀请贵单位参与报价。

一、项目概况

（一）项目名称：红河职业技术学院一楼学生宿舍加装不锈钢防盗笼项目。

（二）项目地点：红河职业技术学院。

（三）项目预算：178804.90 元（拾柒万捌仟捌佰零肆元玖角整）超过该预算的报价无效。

（四）技术参数、性能要求：详见附件一、附件二

报价要求：报价应涵盖完成本项目所需的人工费、税费等一切费用，为固定总价。报价应为一次性包干价，中标后不得分包转包，不得以任何理由追加费用。

（五）工期

自合同签订之日起 30 个日历天内完成项目，并验收合格。

二、企业资质，报价书编制、装订、密封要求

（一）报价书编制

1.报价单位须提供包括以下内容的报价书（正本一份，扫描电子版优盘一份）：①报价书封面；②询价邀请书左上角盖章（原件）至投标文件内；③报价明细表；④具有独立承担民

事责任的能力，符合本次项目的营业执照、税务登记证等相关证书；⑤法定代表人身份证明及授权委托书（若委托）；⑥产品相关资质证书（如 3C 认证、安全检测报告等）；⑦履约承诺（如工期、质保期、售后服务），以上复印件均须加盖单位公章（鲜章）。编制需按采购文件规定的顺序、格式编制，内容清晰、页码完整。

（二）报价书的装订

报价书装订应采用胶装，不得采用活页夹装订。

（三）报价书的密封

报价书的正本及扫描电子版均须密封在密封袋内，密封袋上应标注项目名称，递交时间、投标人名称、地址、联系人及电话，封口处须加盖单位公章（鲜章）。

三、递交方法

现场递交，递交时若不是法人，需提供授权委托书、营业执照、身份证（原件）及复印件证明材料。

四、评审方法

最低评标价法：在满足采购需求的前提下，以投标报价最低的供应商作为中标候选人。

五、报价书文件的提交

（一）报价书的提交截止时间：2026 年 7 月 27 日上午 11 时，供应商应于递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。逾期送达的响应文件将被拒绝。

(二) 报价书的提交地点，红河职业技术学院信息中心二楼
214。

六、联系人及联系电话

采购单位：红河职业技术学院

联系人：丁老师

联系电话：0873-3060326



附件一：

红河职业技术学院学生宿舍一楼加装不锈钢 防盗笼项目需求

一、项目概况

（一）实施楼栋：5、11、12、14、15、17、18、22、23、24 栋学生宿舍一楼全部窗户；

（二）施工规模：窗户合计 306 扇，施工总面积 1153.58 m²；

（三）项目内容：一楼窗户统一制作、安装不锈钢防盗笼，防盗笼按消防规范预留逃生窗，含材料、加工、运输、现场安装、清理、售后质保等全部配套工作。

二、材质与工艺硬性标准

（一）主材要求：采用国标不锈钢型材，型材厚度、管材规格须符合校园防护设施通用标准，表面抛光平整，无毛刺、划痕、锈蚀；

（二）结构要求：防盗笼整体牢固、抗外力破坏，焊接点满焊、打磨光滑，无虚焊、脱焊；膨胀固定件配套不锈钢防锈配件，杜绝生锈脱落；

（三）消防逃生要求：每扇窗户防盗笼必须单独设置可快速开启逃生窗口，逃生锁具简易易操作，满足消防应急逃生规范，不得全封闭封堵；

（四）施工要求：现场施工做好宿舍墙面、窗台保护，避免磕碰、刮花墙体；完工后清理所有废料、焊渣、垃圾，恢复现场整洁。

三、工期要求

中标单位接到进场通知后 7 日内完成全部测量、下料加工，30 日内完成全部楼栋安装施工并清理现场；因施工延误造成校园管理影响，由中标方承担相关责任。

四、验收标准

（一）外观验收：不锈钢无变形、掉漆、锈蚀、尖锐毛刺，焊接牢固，安装横平竖直，固定无松动；

（二）功能验收：所有逃生窗开合顺畅、锁具完好，符合消防逃生要求；

（三）资料验收：完工后提供材料合格证、不锈钢材质检测说明、竣工图纸、工程量清单；

（四）不合格处置：验收不合格，中标单位 3 日内免费返工更换材料、重新施工，直至达标，产生一切费用由乙方承担。

五、质保与售后

（一）整体质保期不少于 2 年，质保期内出现管材变形、脱焊、生锈、锁具损坏等质量问题，乙方 48 小时内上门免费维修、更换；

（二）设立售后联络人，日常故障报修及时响应，终身提供成本价维修服务。

附件二：红河职业技术学院一楼学生宿舍加装不锈钢防盗笼项目日报价表

序号	楼栋	一楼宿舍窗 户数量 (扇)	大窗户 (扇) (214cm*174cm)	小窗户 (扇) (214cm*133cm)	其他规格窗户		单价 (元/m2)	材料名称及工艺要 求
					规格	工程量 (m²)		
1	5栋	35	29	2	外墙1扇245cm×292cm, 洗衣房3扇 260cm×212cm	23.69	一、材料为0.6mm厚 不锈钢:22×22、 22×33、19×19不锈 钢方管, 加固为满焊 。 二、每扇窗户根据消 防安全要求开设消防 逃生窗和统一挂锁。	
2	11栋	35	27	8				
3	12栋	14	9	1	外墙1扇245cm×292cm, 洗衣房3扇 260cm×212cm	23.69		
4	14栋	30	21	4	外墙2扇244cm×293cm, 洗衣房3扇 214cm×245cm	30.03		
5	15栋	37	26	8	公卫1扇168×210, 洗衣房2扇260cm×210cm (共3扇)	14.45		
6	17栋	16	9	2	洗衣房3扇214×214, 走道1扇280×217, 公共 洗手台1扇214×175 (共5扇)	23.56		
7	18栋	38	27	8	洗衣房2扇214×214, 公共洗手台1扇214×175 (共3扇)	20.39		
8	22栋	36	25	8	洗衣房2扇214×214, 公共洗漱台1扇234×214 (共3扇)	14.17		
9	23栋	34	23	6	公共洗漱台1扇236×206, 洗衣房3扇 214×214, 走道1扇242×208 (共5扇)	23.63		
10	24栋	31	21	4	公共洗手台1扇236×206, 洗衣机房3扇 214×214, 1楼走道2扇194×211 (共6扇)	26.79		
合计		306	217	51	38	200.40		
施工面积合计			808.02m²	145.16m²	200.4m²			
			1153.58m²					
施工总费用合计								

